



OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

PROJEKAT SAKUPLJANJA I TRETMANA OTPADNIH VODA - LESKOVAC

Broj stanovnika u opštini: 143.962 (2011.)

Glavni korisnici: stanovništvo

Broj stanovnika korisnika: 80.000 (2016.)

CILJEVI PROJEKTA

- Uspostavljanje odgovarajućeg sistema sakupljanja, tretmana i odlaganja otpadnih voda za oko 85.000 stanovnika;
- Sakupljanje, transfer, tretman i odlaganje industrijskih otpadnih voda koje su prošle predtretman; Značajno unapređenje kvaliteta života sa mnogim indirektnim uticajima, poboljšani sanitarni uslovi i smanjenje rizika po javno zdravlje;
- Zaštita površinskih i podzemnih izvora;
- Obezbediti uskladenost sa ciljevima kratkoročne politike (2005-2009. godine) u skladu sa Nacionalnom strategijom za zaštitu životne sredine;
- Obezbediti sprovođenje prioritarnih projekata u skladu sa Nacionalnim akcionim planom za zaštitom životne sredine;
- Inicirati predtretman u velikim industrijskim objektima;
- Preduzeti aktivnosti u cilju uskladjivanja sa Direktivom EU o otpadnim vodama.

OPIS PROJEKTA

Glavne fizičke komponente projekta sa kratkim opisom kvantitativnih pokazatelja:

FAZA I

- Izgradnja PPOV (Prva faza za 86.000 ES) za komunalne i industrijske otpadne vode koje su prošle predtretman pre ispuštanja u Južnu Moravu.
- Proširenje mreže za sakupljanje sanitarnih otpadnih voda (88 km) u prigradskim i seoskim naseljima na koju treba da se priključi 20.000 stanovnika;

FAZA II

- Proširenje kapaciteta PPOV – linija vode i linija mulja - za 129.000 ES.
- Proširenje vodovodne mreže (23 km) do naselja na severu Leskovca

Projekat je deo dokumentovanih strategija razvoja: Nacionalna strategija X; Regionalna strategija X; Lokalna strategija X; Urbanistički plan X;

BODOVANJE PROJEKTA U OKVIRU IS SLAP

Nivo 2 bodovanja: 34 (od 40)

Nivo 3 bodovanja: 73 (od 100)



BUDŽET: 24.020.000 €

Donacija EU (IPA): 10.460.000 €
(Radovi 9.818.574,98 0 € i tehnička pomoć 1.460.000 €)

Grad Leskovac: 650.000 €

Vlada Kraljevine Holandije/ORIO (max 50%)
i grad Leskovac (ostatak): 7.910.000 €

Vlada Republike Srbije - Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine (kroz bivši Eko fond): 5.000.000 €

Avugst 2014.

Projekat implementira:



Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave
Šumatovačka 3a, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 24 05 789
Fax: +381 11 24 05 793
office@misp-serbia.rs
www.misp-serbia.rs

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
Avenija 19a, Vladimira Popovića 40/V, 11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 11 308 32 00
Fax: +381 11 308 32 01
delegation-serbia-info@eeas.europa.eu
www.europa.rs



FINANSIRANJE

Komponenta	Vrednost u €
Priprema projekta i tendera	430.000
PPOV – radovi i oprema	14.000.000
Kanalizaciona mreža	7.910.000
Nadzor izgradnje	1.163.000
Ostala tehnička pomoć	517.000
UKUPNO	24.020.000

- EU je finansirala izradu dizajna i izgradnju PPOV Leskovac (ugovor "linije za vodu") za prvu fazu kapaciteta 86.000 ES
- ORIO i Grad Leskovac finansirali su izradu projekta i izgradnju 88km kanalizacione mreže
- Vlada RS-MPŽS (kroz bivši Eko fond) i Grad Leskovac finansirali su:
 - Izgradnju sistema za snabdevanje strujom, sistema za vodosnabdevanje, glavnog kolektora za otpadne vode
 - Dizajn i izgradnju linije mulja za PPOV Leskovac.

STATUS PROJEKTA (SEPTEMBAR 2014.)

	Studija izvodljivosti	Pismo o angažovanju	Idejni projekat	Glavni projekat	Tender za radove	Sprovođenje
Aktivnosti	decembar 2007.	septembar 2010.	jul 2012.	oktobar 2012 - maj 2013.	Linija mulja mart 2011.	Linija vode 2012 - 2015.
					Linija mulja kraj 2014.	Linija mulja 2015 - 2016.
				ORIO: avgust 2014 - april 2015.	ORIO sredina 2015.	ORIO 2015 - 2016.

Zrelost projekta – postojeća dokumentacija

Tehnički koncept X; Studija X; Master plan X; Preliminarna studija izvodljivosti X; Idejni projekat X; Studija izvodljivosti X; Finalni projekat 0; Tenderska dokumentacija X

Beleške:

Lokacijska dozvola Br.. 350-01-00469/2012-07, izdana 23.11.2012.

Građevinska dozvola za pripremne radove 351-03-00271/2012-04 izdata 10.12.2012.

Građevinska dozvola. 351-03-0094/2013-04 izdata 20.09.2013.

Izvedeni radovi (septembar 2014.):

- Ugovor za liniju vode je kompletiran oko 50%; Očekuje se da će postrojenje biti pušteno u rad jula 2015.
- Radovi za liniju mulja su u pripremi, i biće predmet tendera za javne nabavke za projektovanje i izgradnju.
- ORIO mere: priprema projekta, detaljni dizajn i evaluacija tenderske dokumentacije su u toku.

Avgust 2014.